

# 上海市绿化和市容管理局文件

沪绿容〔2023〕312号

---

## 关于《沿江通道占借滨江森林公园绿地恢复及调整项目实施方案》的审核意见

上海滨江森林公园：

你园《关于沿江通道占借滨江森林公园绿地恢复及调整项目实施方案》（沪滨森[2023]3号）收悉。经组织专家评审，有关意见批复如下：

### 一、工程概况

为配合沿江通道重大市政工程施工，根据《沿江通道越江隧道工程专项规划》批复文件精神（沪府规[2012]71号），上海滨江森林公园西南地块被占借2.3公顷，其中永久占地0.52公顷，施工借地1.78公顷。本次工程为借地区域及借地影响区域3.85公顷，建设内容包括因沿江通道项目施工影响的绿化种植工程（部分苗木梳理调整）、水系调整工程、地形改造工程、景观小品工程、园路及铺装工程、原土修复、

土壤改良以及给排水、电气照明工程等，以最大限度修复原有生态环境，贯通水系，修补湿地植被风貌，恢复丰富植物群落，为獐及各类野生动物的生活提供优越的栖息地，保护生物多样性。

## 二、工程内容

**(一) 土壤原位修复改良工程。**受隧道上方承载力限制要求，原则同意采用原位土壤改良方式，对实施范围内土壤介质进行理化调整，有效降低土壤 PH 值，以满足后续植物种植土壤条件，涉及改良介质 18.2 万包，垃圾土外运 3.05 万立方，营养土 1535 立方，土方工程 2.65 万立方。建议后期加强与相关隧道设计、主管单位技术对接，加强施工期间隧道厢体的动态监测。

**(二) 绿化种植工程。**原则同意借地恢复区打造以常绿防护林为主、落叶乔木为辅的防护林带，恢复调整区重点打造公园西侧森林滨河景观，构建西南侧次生结构的森林群落，形成具有水上秋色叶特色的森林生态防护林带；部分区域保留香樟、雪松、栎树、广玉兰等长势良好的乔木，上层新增以春季开花小乔木如梅花、花桃、樱花等，下层打造春夏开花类型花卉，如花菖蒲、路易斯安那鸛尾、玉蝉花，凸显特色春花景观，植物配置需进一步考虑归拢集中布置，形成区域植物特色。恢复调整绿化及道路水系共计 3.85 公顷。

**(三) 水系调整工程。**原则同意对部分河道实施回填，

拓宽改造现有河道以实现与北部现状河道、南部大水面的整体南北贯通，连接影视路北断头浜，增强水流动性，结合疏浚底泥消纳提升水面环境，改善水质，塑造杉木桩滩涂驳岸。调整后河道宽度 $\geq 6\text{m}$ ，水面面积约 $3725\text{ m}^2$ 。需进一步明确绿地和水系保留面积、恢复面积和新增面积。同时，该区域恢复调整后应统筹分析滨江森林公园整体用地指标，应满足相关规范或原批复建设指标。

**（四）景观小品设施工程。**修建3座钢结构拱桥，增设约12个成品座椅点位；完善低压供配电、景观照明供电以及防雷接地系统，并与园区总体系统实施系统化对接，满足日常运营要求。拆除原有部分园路、广场、廊架、水池共计 $2623\text{ m}^2$ ，新建滨水道路、木栈道、平台共计 $1245\text{ m}^2$ ，建议结合公园设计规范以及实际使用需求，复核服务设施配置指标合理性与科学性。

### 三、工程投资

本工程总投资2897.59万元。其中：工程建设费2439.75万元，工程其他费319.862万元，预备费137.98万元。资金来源为各单位自筹。

### 四、下阶段工作

请根据专家评审意见，进一步深化方案设计。项目实施中请按照公共财政资金使用要求，严格执行招标程序。

特此批复。

(此页无正文)



(此件公开发布)

---

上海市绿化和市容管理局办公室

2023年8月16日印发

---